קיבוץ יזרעאל - מנהלת הבנייה
טלפון:04-6598465 פקס:04-6598145

כתב כמויות

04/10/2026
דף מס': 001

מכרז מסגרת-גינון כתב כמויות 9.26

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<u>פרק 00 מוקדמות</u>				
	<u>תת פרק 00.1 מוקדמות</u>				
00.1.010	הנחה על סעיפי דקל, יש למלא אחוז הנחה	קומפ'	1.00		
	סה"כ 00.1 מוקדמות				
	סה"כ 00 מוקדמות				
	<u>פרק 41 פרק 41 סעיפי ביצוע שווה ערך 30%</u>				
	<u>תת פרק 41.1 הכשרת קרקע</u>				
41.1.010	קרקע חקלאית / חרסיתית כולל אספקה ופיזור	מ"ק	100.00		
41.1.120	קרקע חמרה חולית כנ"ל	מ"ק	100.00		
41.1.130	הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 25 ס"מ, תיחוח ויישור, המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון: שימוש בכלים מכניים וכו'.	מ"ר	100.00		
41.1.140	רסק גזם (שבבי עצים) כולל פיזור ויישור בשכבה של 10 ס"מ.	מ"ר	50.00		
	סה"כ 41.1 הכשרת קרקע				
	<u>תת פרק 41.2 תת פרק 41.2</u>				
41.2.001	דישון בדשנים כימיים	מ"ר	50.00		
41.2.002	קומפוסט מסוג מאושר כולל פיזור והצנעה	מ"ק	100.00		
41.2.010	בדיקת קרקע על פי סטנדרטים נדרשים	קומפ'	1.00		
41.2.011	ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים, הדברה תיעשה לפי הנדרש במפרט הכללי-ספר כחול סעיפים 41.02.04.00 עד 41.02.04.04, וחיטוי קרקע לפי הנדרש במפרט הכללי-ספר כחולסעיף 41.02.05 2-פרק 41.2 25-צינורות השקיה , שרוולים וממטירים	מ"ר	1,000.00		
	להעברה בתת פרק 41.2				

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
	צנרת השקיה: מחירי הצנרת כוללים הטמנה גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים, מחברי T וכו', כל חיבורי הצנרת התת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמד ולא באביזרי שן. בסוף כל ביצוע תוגש תכנית עדות כלול במחירי היחידה הצנורות יהיו שחורים או סגולים ע"פ טיב המים והתקנות				
41.2.040	צינור פוליאתילן בקוטר 16 מ"מ דרג 4 כולל חפירה	מטר	500.00		
41.2.045	צינור פוליאתילן בקוטר 20 מ"מ דרג 4 "	מטר	500.00		
41.2.050	צינור פוליאתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 4 "	מטר	500.00		
41.2.055	צינור פוליאתילן בקוטר 32 מ"מ דרג 4 "	מטר	500.00		
41.2.060	צינור פוליאתילן בקוטר 40 מ"מ דרג 4 "	מטר	500.00		
41.2.065	צינור פוליאתילן בקוטר 50 מ"מ דרג 4 "	מטר	500.00		
41.2.070	צינור פוליאתילן בקוטר 63 מ"מ דרג 4 "	מטר	500.00		
41.2.075	צינור פוליאתילן בקוטר 75 מ"מ דרג 4 "	מטר	500.00		
41.2.080	צינור פוליאתילן בקוטר 16 מ"מ דרג 6 "	מטר	500.00		
41.2.085	צינור פוליאתילן בקוטר 20 מ"מ דרג 6 "	מטר	500.00		
41.2.090	צינור פוליאתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 6 "	מטר	500.00		
41.2.095	צינור פוליאתילן בקוטר 32 מ"מ דרג 6 "	מטר	500.00		
41.2.100	צינור פוליאתילן בקוטר 40 מ"מ דרג 6 "	מטר	500.00		
	להעברה בתת פרק 41.2				

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
41.2.105	צינור פוליאתילן בקוטר 50 מ"מ דרג 6 "	מטר	500.00		
41.2.110	צינור פוליאתילן בקוטר 63 מ"מ דרג 6 . "	מטר	500.00		
41.2.115	צינור פוליאתילן בקוטר 75 מ"מ דרג 6 "	מטר	500.00		
41.2.120	צינור פוליאתילן בקוטר 16 מ"מ דרג 10 "	מטר	500.00		
41.2.125	צינור פוליאתילן בקוטר 20 מ"מ דרג 10 "	מטר	500.00		
41.2.130	צינור פוליאתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 10 "	מטר	500.00		
41.2.135	צינור פוליאתילן בקוטר 32 מ"מ דרג 10 "	מטר	500.00		
41.2.140	צינור פוליאתילן בקוטר 40 מ"מ דרג 10 "	מטר	500.00		
41.2.145	צינור פוליאתילן בקוטר 50 מ"מ דרג 10 "	מטר	500.00		
41.2.150	צינור פוליאתילן בקוטר 63 מ"מ דרג 10 "	מטר	500.00		
41.2.155	צינור פוליאתילן בקוטר 75 מ"מ דרג 10 "	מטר	500.00		
41.2.160	צינור פוליאתילן בקוטר 90 מ"מ דרג 10. "	מטר	500.00		
41.2.161	צינור פוליאתילן בקוטר 90 מ"מ דרג 12.5 (כולל חפירה)	מטר	500.00		
41.2.162	צינור פוליאתילן בקוטר 90 מ"מ דרג 16 (כולל חפירה)	מטר	500.00		
41.2.163	הפחתה בגין חוסר הטמנה של צנרת לעומק 30 ס"מ ,יופחת ממחיר הצינור	מטר	1.00		
41.2.165	טפטוף חום 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 1.6-2.3 ל"ש כל 0.5 0.3- מ'.	מטר	500.00		
	להעברה בתת פרק 41.2				

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
41.2.170	טפטוף חום 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 2.3-1.6 ל"ש כל 0.8 0.6- מ'.	מטר	500.00		
41.2.190	טפטוף חום 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 2.3-1.6 ל"ש כל 2.0 1.0- מ'.	מטר	500.00		
41.2.200	תוספת הטמנה של צינור טפטוף באדמה בעומק של 15 ס"מ.	מטר	500.00		
41.2.210	טבעת מצינור 16 מ"מ עם 10 טפטפות.	מטר	500.00		
	מחירי השרוולים כוללים חפירה, הטמנת השרוול, חוט משיכה, כיסוי בחול וסגירה.				
41.2.245	שרוול פוליאטילן בקוטר 50 מ"מ בדרג 10.	מטר	500.00		
41.2.250	שרוול פוליאטילן בקוטר 75 מ"מ בדרג 10.	מטר	500.00		
41.2.265	שרוול פוליאטילן בקוטר 110 מ"מ בדרג 10.	מטר	500.00		
41.2.275	שרוול P.V.C. בקוטר "4 בדרג 12.5.	מטר	100.00		
41.2.280	שרוול P.V.C. בקוטר "6 בדרג 12.5.	מטר	100.00		
41.2.285	תוספת למחיר שרוול עבור פתיחה זהירה של אספלט/ריצוף כולל החזרת המצב לקדמותו.	מטר	100.00		
41.2.290	ממטיר גיחה דגם I-20 של הנטר או ש"ע כולל פיה תואמת לתוכנית ההשקיה וחיבור הממטיר למקומו לטווח של 2-7 מטר	יח'	50.00		
41.2.295	ממטיר דגם PRO-40 או ש"ע כולל פיה MP רוטורית תואמת לתוכנית ההשקיה וחיבור הממטיר למקומו לטווח 7-12 מטר	יח'	50.00		
41.2.305	אל נגר ממטיר/מתז בקוטר "3/4-"1/2.	קומפ'	1.00		
	310-ראשי מערכת				
	המחיר לראשי המערכת הינו ללא הפעלות יש להוסיף את ההפעולות לפי הקוטר בתוכנית.				
	להעברה בתת פרק 41.2				

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
41.2.320	ראש מערכת בקוטר "2 לטפטוף ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקייה ,כולל מד לחץ,מגוף הידראולי ראשי מברונזה,מד מים עם פלט חשמלי או הידרומטר,מסנן,מקטין לחץ,משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י או שו"ע,מגוף אלכסון,ברז גן "3/4 יציאה למי פיקוד,ברז"3/4 ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או שו"ע	קומפ'	1.00		
41.2.325	ראש מערכת בקוטר "1.5 לטפטוף ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקייה לפי כמות,כולל מד לחץ,מגוף הידראולי ראשי מברונזה,מד מים עם פלט חשמלי או הידרומטר,מסנן,מקטין לחץ,משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י או שו"ע,מגוף אלכסון,ברז גן "3/4 יציאה למי פיקוד,ברז"3/4 ברזייה,ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או שו"ע	קומפ'	1.00		
41.2.330	ראש מערכת בקוטר "1 לטפטוף ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקייה לפי כמות,כולל מד לחץ מגוף הידראולי ראשי מברונזה,מד מים עם פלט חשמלי או הידרומטר,מסנן,מקטין לחץ,משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י או שו"ע,מגוף אלכסון,ברז גן "3/4 יציאה למי פיקוד, ברז"3/4 ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או שו"ע	קומפ'	1.00		
41.2.335	ראש מערכת קוטר "2 לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקיה לפי כמות,כולל מד לחץ,מגוף הידראולי ראשי מברונזה,מד מים עם פלט חשמלי או הידרומטר,שני מסננים,מקטין לחץ,וסת לחץ,משחרר אויר אוטומטי כדוגמת א.ר.י או שו"ע,מגוף אלכסון,ברז גן "3/4 יציאה למי פיקוד וברזיה ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלאסון/שו"ע	קומפ'	1.00		
41.2.340	ראש מערכת קוטר "1.5 לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקיה לפי כמות,כולל מד לחץ,מגוף הידראולי ראשי מברונזה,מד מים עם פלט חשמלי או הידרומטר,שני מסננים,מקטין לחץ,וסת לחץ,משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י/שו"ע,מגוף אלכסון,ברז גן "3/4 יציאה למי פיקוד וברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון/שו"ע	קומפ'	1.00		
	להעברה בתת פרק 41.2				

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
41.2.345	ראש מערכת בקוטר "1 לטפטוף או המטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקיה לפי כמות,כולל מד לחץ,מגוף הידראולי ראשי מברונזה,מד מים עם פלט חשמלי או הידרומטר,שני מסננים,מקטין לחץ,וסת לחץ,משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י או שו"ע,מגוף אלכסון,ברז גן "3/4 יציאה למי פיקוד וברזייה,ואבזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון/שו"ע	קומפ'	1.00		
41.2.380	תוספת לראש מערכת עבור מסנן אוטומטי בקוטר "2 כדוגמת טף או פילטומט לרבות בקר הידראולי.	קומפ'	1.00		
41.2.385	תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "2 הכוללת מגוף הידראולי מברונזה עם רקורד,ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.	קומפ'	1.00		
41.2.390	תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "2 11/ הכוללת מגוף הידראולי מברונזה עם רקורד,ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.	קומפ'	1.00		
41.2.395	תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "1 הכוללת מגוף הידראולי מברונזה עם רקורד,ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.	קומפ'	1.00		
41.2.400	תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "2 הכוללת מגוף הידראולי מפלסטיק או גור גלקון כולל רקורד, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.	קומפ'	1.00		
41.2.405	תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "2 11/הכוללת מגוף הידראולי מפלסטיק או גור גלקון כולל רקורד, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.	קומפ'	1.00		
41.2.410	תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "1 הכוללת מגוף הידראולי מפלסטיק או גור גלקון כולל רקורד, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.	קומפ'	1.00		
41.2.415	תוספת עבור שסתום ואקום מפליז "1/2 מותקן על הפעלה בראש מערכת.	קומפ'	1.00		
41.2.420	תוספת עבור שסתום ואקום עמק "3/4 ואו ש"וע מותקן על הפעלה בראש מערכת.	קומפ'	1.00		
	להעברה בתת פרק 41.2				

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
41.2.425	ארון לראש מערכת 2/840 "אורלייט" בלום גארד/"פלסגן", או ש"ע מאושר, מידות לפי גודל ראש המערכת + 15 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, כולל סוקל תואם עליו יותקן הארון, יציקת בטון לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר.	קומפ'	1.00		
41.2.430	ארון לראש מערכת 2/1100 "אורלייט" בלום גארד/"פלסגן", או ש"ע מאושר, מידות לפי גודל ראש המערכת + 15 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, כולל סוקל תואם עליו יותקן הארון, יציקת בטון לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר.	קומפ'	1.00		
41.2.435	ארון לראש מערכת 2/1250 "אורלייט" בלום גארד/"פלסגן", או ש"ע מאושר, מידות לפי גודל ראש המערכת + 15 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, כולל סוקל תואם עליו יותקן הארון, יציקת בטון לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר.	קומפ'	1.00		
41.2.440	ארון לראש מערכת 2/1640 "אורלייט" בלום גארד/"פלסגן", או ש"ע מאושר, מידות לפי גודל ראש המערכת + 15 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, כולל סוקל תואם עליו יותקן הארון, יציקת בטון לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר.	קומפ'	1.00		
41.2.445	חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של "1 מצינור מים קיים, כולל מד- מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות ספק המים לפי פרט.	קומפ'	1.00		
41.2.455	חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של "1.5 מצינור מים קיים, כולל מד- מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות ספק המים לפי פרט.	קומפ'	1.00		
41.2.460	חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של "2 מצינור מים קיים, כולל מד- מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות ספק המים לפי פרט.	קומפ'	1.00		
	465-מערכת מיחשוב				
	להעברה בתת פרק 41.2				

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
41.2.470	מחשב השקייה דגם סקורפיו DC-1 XR תוצרת מוטורולה ,או איריסל אגם שו"ע, בארון הגנה מסוג C - 54 בעל נעילה כפולה על יציקת בטון או על ארון ההשקייה , כולל סוללה לחמש שנים.	קומפ'	1.00		
41.2.475	מחשב השקייה דגם סקורפיו DC-4 XR תוצרת מוטורולה ,או איריסל אגם שו"ע, כולל מטען , מצבר , חיבור לחשמל עמודים או לחילופין תא פוטואלקטרי לטעינה סולארית ,בארון הגנה מסוג C - 54 בעל נעילה כפולה על יציקת בטון או על ארון ההשקייה , כולל אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל.	קומפ'	1.00		
41.2.480	כנ"ל אך מחשב אירינט Mדגם DC-16 תוצרת מוטורולה או "איריסל אגם".	קומפ'	1.00		
41.2.485	יחידת קצה אלחוטית מסוג אירינט תוצרת מוטורולה או שווה ערך, כולל תקשורת כפולה, אנטנות, ארון מיגון VI-0 על יציקת בטון, כולל אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל.	קומפ'	1.00		
41.2.490	מחשב השקיה מסוג גלקון DC4	קומפ'	1.00		
41.2.495	סולונואיד תלת דרכי להפעלת מגוף הידראולי על פס סולונואידים מחוזק לארון.	קומפ'	1.00		
41.2.535	מחשב DC-4 מקומי הפועל לפי זמן.	קומפ'	1.00		
41.2.540	מחשב DC-6 מקומי הפועל לפי זמן.	קומפ'	1.00		
41.2.555	מחשב DC-9 מקומי הפועל לפי זמן.	קומפ'	1.00		
41.2.560	יחידה להגברת לחץ מים	קומפ'	1.00		
41.2.565	הכנה לראש השקייה, לרבות זקף בקוטר " 2, קשתות 90 מעלות ,הברגה ופקק הברגה.	קומפ'	1.00		
41.2.570	שוחת אביזרים מבטון בקוטר 60 ס"מ כולל מכסה .	קומפ'	1.00		
41.2.575	שוחת אביזרים מבטון בקוטר 80 ס"מ כולל מכסה .	קומפ'	1.00		
	סה"כ 41.2 תת פרק 41.2				

סעיף	*תאור*	*יחידה*	*כמות*	*מחיר*	*סך הכל*
	<u>תת פרק 41.3 תת פרק 41.3</u>				
	כל סעיפי נטיעה ושתילה להלן כוללים: תיאום מוקדם עם משתלות אספקת השתילים ודשא, הובלת השתילים, אחסנה באתר עד שתילה, חפירת בורות, זיבול ודישון וכל שאר פעולות הנדרשות לשתילה והאחזקה בהתאם למפרט הטכני.בסוף כל ביצוע יועבר תכניות עדות . כלול במחירי היחידה פעולות אלו כלולות במחירי יחידת הצמחייה ולא ישולם בעבורם בנפרד. הגדרת גודל וטיב הצמחייה לפי חוברת "הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות ונוי" בהוצאת משרד החקלאות, שרות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) המחלקה להנדסת הצומחגגנות ונוף. כל הצמחים כולל אחריות לשלושה חודשים לקליטה עד לבלוב. יש להציג בפני המפקח את המקור לעצים במשתלה או במטע, מחיר העצים כולל זוג סמוכות מחוטאות בגובה 2.5 מ' לפחות ואחראיות לקליטת עצים . כולל חפירת בור , הכנסת אדמה וקומפוסט				
41.3.021	אספקה והנחה של מרבדי דשא מזן הנדרש לרבות יבלית קרוס 1 ע"י המתכנן / המפקח. יש לקבל אישור מהמפקח על מקור הדשא. המחיר כולל את כל הטיפולים הנדרשים טרום שתילה - הדברת מזיקי קרקע, דשני ראש לקומפוסט וכל הטיפולים הנדרשים לאחר שתילה - הידוק במעגילה, ריסוסים ודישוני המרצה.	מ"ר	500.00		
41.3.022	זריעה ידנית	מ"ר	500.00		
41.3.100	.אספקה ונטיעה של שיחים גודל פלאגים ממגשי הנבטה	יח'	2,000.00		
41.3.110	.אספקה ונטיעה של שיחים גודל 1 - 100 סמ"ק נפח מיכל, כוסיות	יח'	2,000.00		
41.3.130	אספקה ונטיעה של שיחים גודל 2 - 250 סמ"ק נפח מיכל, שקיות גידול.	יח'	500.00		
41.3.140	אספקה ונטיעה של צמחים, גודל 3 - 1 ליטר נפח מיכל.	יח'	500.00		
	להעברה בתת פרק 41.3				

קיבוץ יזרעאל - מנהלת הבנייה
טלפון:04-6598465 פקס:04-6598145

04/10/2026
דף מס': 010

מכרז מסגרת-גינון כתב כמויות 9.26

סעיף	*תאור*	*יחידה*	*כמות*	*מחיר*	*סך הכל*
	מהעברה				
41.3.150	אספקה ונטיעה של צמחים גודל 4 - 3 ליטר נפח מיכל . 160-נטיעת עצים	יח'	500.00		
41.3.170	אספקה ונטיעת עץ קק"ל כולל שרוול וצינור עלפי פרט	יח'	100.00		
41.3.190	אספקה ונטיעת עצים גודל 7 - קוטר גזע 1 צול מדוד עשרים ס"מ במעלה הגזע מהקרקע ,גובה מינימלי 2 מ' ,מפותח ויפה . ממיכל או מהקרקע באותו מחיר.	יח'	100.00		
41.3.200	אספקה ונטיעת עצים גודל 8 - כנ"ל אך בקוטר 1.5 צול.	יח'	100.00		
41.3.220	אספקה ונטיעת עץ גודל 8.5 - כנ"ל אך בקוטר "2	יח'	100.00		
41.3.230	תוספת לעץ מורכב גודל 7	יח'	50.00		
41.3.240	תוספת לעץ מורכב גודל 8	יח'	50.00		
41.3.250	עץ זית בוגר, גזע בקוטר מינימום 20 ס"מ ובגובה 300 ס"מ לפחות	יח'	30.00		
41.3.270	אספקה ונטיעת עץ דקל מסוג תמר מצוי זן לפי מפרט גובה גזע 2.0 מ'.	יח'	50.00		
41.3.300	אספקה ונטיעת עץ דקל מסוג תמר מצוי זן לפי מפרט גובה גזע 4.0 מ'.	יח'	50.00		
41.3.320	אספקה ונטיעה זיתים בוגרים ממטע קוטר 30 ס"מ.	יח'	50.00		
41.3.340	מגביל שורשים גובה 100 ס"מ קוטר 100 ס"מ עשוי מפוליפרופילן כולל עטיפת חצץ לכל האביזרים הנדרשים להתקנה ולפי פרט.	יח'	50.00		
	סה"כ 41.3 תת פרק 41.3				
	סה"כ 41 פרק 41 סעיפי ביצוע שווה ערך 30%				

סעיף	*תאור*	*יחידה*	*כמות*	*מחיר*	*סך הכל*
	<u>פרק 51 פרק 51 סעיפי ביצוע שווה ערך 30%</u>				
	<u>תת פרק 51.1 תת פרק 51.1</u>				
51.1.001	העתקה ושתילה מחדש של עץ קיים בקוטר עד 20 ס"מ ,בתחום הרשות כולל כל ההכנות הנדרשות עפ"י המפרט המצורף.	יח'	1.00		
51.1.002	העתקה ושתילה מחדש של עץ בוגר קיים בקוטר גזע 40-20 ס"מ ובגובה מעל 3 מ' בתחום הרשות כולל כל ההכנות הנדרשות עפ"י המפרט המצורף.	יח'	1.00		
51.1.030	במידת הצורך למקרים חריגים, תוספת עבור הובלת חומר/פסולת/צמחיה לכל 1 ק"מ למרחקי הובלה הגבוהים מהנדרש בחוזה, 1.20 למ"ק/ק"מ.	מ"ק	500.00		
51.1.042	חישוף לעומק של עד 20 ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק.	מ"ר	100.00		
51.1.044	איסוף, עירום והעמסה של פסולת מסוגים שונים (כולל צמחיה ובולדרים) והובלתה לאתר שפיכה מאושר ו/או סילוק למקום שיורה המפקח למרחק של עד 15 ק"מ (תבוצע מדידת הכמות לפינוי לאחר עירום).	מ"ק	50.00		
51.1.050	כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים כולל פינוי וסילוק.	יח'	50.00		
51.1.060	דילול וגיזום אקליפטוסים קיימים ע"י גוזם מומחה בעל נסיון מוכח, בגודל מעל 20 ס"מ קוטר גזע , כולל עבודות מנוף ופינוי גזם.	יח'	50.00		
51.1.062	כריתת אקליפטוסים קיימים ע"י גוזם מומחה בעל נסיון מוכח, כולל מריחת גרלון על גדמים ופינוי גזם	יח'	50.00		
51.1.072	כריתה ו/או עקירה של גדמי עצים, לרבות שורשים כולל פינוי וסילוק.	יח'	20.00		
51.1.120	גיזום והרמת נוף עצים קיימים (שאינם אקליפטוסים) על ידי גוזם מומחה בעל נסיון מוכח, כולל סילוק גזם למקום מאושר. מדידה יח' עץ קומפלט	יח'	20.00		

סעיף	*תאור*	*יחידה*	*כמות*	*מחיר*	*סך הכל*
	מהעברה				
51.1.121	העתקת תמרים צעירים (עד 4 מ' גובה) כולל גיזום והכנה להעתקה, כולל השקיית בניים להבטחת קליטה וביסוס. מדידה יח' עץ קומפלט	יח'	20.00		
51.1.122	העתקת שלטי עץ/מתכת למקום אותו יורה המפקח, מדידה יח'	יח'	1.00		
	סה"כ 51.1 תת פרק 51.1				
	סה"כ 51 פרק 51 סעיפי ביצוע שווה ערך 30%				
	<u>פרק 60 פרק 60 תחזוקה שווה ערך 70%</u>				
	<u>תת פרק 60.1 תת פרק 60.1</u>				
	280-תחזוקה- שווה ערך 70%				
60.1.290	יום עבודת צוות שלשה אנשים כולל רכב ,כל ציוד לביצוע העבודות השונות כולל גיזום עצים. העבודה כוללת גם ניקיון האתר וכל הנדרש לביצוע העבודה .	י"ע	1.00		
60.1.300	יום מחפרון כולל הגעה לאתר וכל הנדרש	י"ע	1.00		
60.1.310	מיני מחפרון כולל הובלה	י"ע	1.00		
60.1.320	יום מיכלית של 5-10 קוב כולל הגעה וכל הנדרש לביצוע העבודה.	י"ע	1.00		
60.1.330	כיסוח בחרמשים	דונם	1.00		
60.1.340	תחזוקת דונם חורשה כולל כיסוח עשבייה , הרמת נוף במידת הצורך וריסוס - 4 פעמים בשנה	דונם	1.00		
60.1.350	תחזוקת דונם נחלים כולל טיפול בקנה , הדברת עשבייה לא רצוייה וכיסוח-. 4 פעמים בשנה . הרמת נוף לעצים קרובים , ציר הנחל יטופל ע"י הרשות.	דונם	1.00		
60.1.351	תחזוקת שביל כולל טיפול 2 מטר מכל צד בריסוסים וכיסוחים - 4 פעמים בשנה כולל הרמת נוף לעצים קרובים	ק"מ	1.00		
60.1.352	הדברת עשביית בר וצמחיה בלתי רצויה, קיץ וחורף	מ"ר	1.00		
60.1.353	ריסוס עצי דקל מגש חיפושית חדקונית הדקל או שיטת טיפול אחרת	יח'	1.00		
	להעברה בתת פרק 60.1				

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
60.1.354	טיפול להדברה של צמחים פולשים מעוצים מכל סוג שהוא כגון פרקינסוניה / שיטה מכחילה ,צחר , בשיטה של חתך והזרקה או חריטה ומריחה ע"פ הנחיית גורם מוסמך.	יח'	1.00		
60.1.355	טיפול להדברה של צמחים פולשים מעוצים מכל סוג שהוא כגון פרקינסוניה / שיטה מכחילה ,צחר , בשיטה של חתך והזרקה או חריטה ומריחה ע"פ הנחיית גורם מוסמך. 10-15 עצים בדונם כולל פינוי גזם.	דונם	1.00		
60.1.356	תחזוקת דונם שטח שעבר טיפול נגד צמחייה פלשנית כולל ריסוס חוזר לנביטות והתחדשויות 3 פעמים בשנה .	דונם	1.00		
60.1.357	תחזוקת דונם שטח אקסטנסיבי כגון מצפורים הכולל 4 טיפולים בשנה , ריסוס ,כיסוחים, ניקיון והרמת נוף לעצים במידת הצורך כולל טיפול בצמחייה פלשנית .	דונם	1.00		
60.1.358	תחזוקת דונם שטח אינטנסיבי הכולל טיפול חודשי , ריסוס, כיסוחים, ניקיון ,הרמת נוף לעצים במידת הצורך כולל טיפול בצמחייה פלשנית . במקומות בהם יש מערכת השקיה -שליטה על המערכת והגעה לפחות פעם בשבועיים.	דונם	1.00		
	סה"כ 60.1 תת פרק 60.1				
	סה"כ 60 פרק 60 תחזוקה שווה ערך 70%				

קיבוץ יזרעאל - מנהלת הבנייה
טלפון:04-6598465 פקס:04-6598145

כתב כמויות (ריכוז)

04/10/2026
דף מס': 014

מכרז מסגרת-גינון כתב כמויות 9.26

	סך תת פרק	*סך פרק*
פרק 00 מוקדמות		
תת פרק 00.1 מוקדמות		
סה"כ 00 מוקדמות		
פרק 41 פרק 41 סעיפי ביצוע שווה ערך 30%		
תת פרק 41.1 הכשרת קרקע		
תת פרק 41.2 41.2 תת פרק		
תת פרק 41.3 41.3 תת פרק		
סה"כ 41 פרק 41 סעיפי ביצוע שווה ערך 30%		
פרק 51 פרק 51 סעיפי ביצוע שווה ערך 30%		
תת פרק 51.1 51.1 תת פרק		
סה"כ 51 פרק 51 סעיפי ביצוע שווה ערך 30%		
פרק 60 פרק 60 תחזוקה שווה ערך 70%		
תת פרק 60.1 60.1 תת פרק		
סה"כ 60 פרק 60 תחזוקה שווה ערך 70%		

	סך הכל
סה"כ כללי	
18% מע"מ	
סה"כ כולל מע"מ	

שם, חתימה וחותמת הקבלן

תאריך